



Ställningsbygge regelverk på Perstorp Oxo

INNEHÅLL

1. Syfte
2. Omfattning
3. Uppbyggnad
4. Ansvar
5. Klar för användning
6. Mobil ställning
7. Kontroll- och överlämningsprocedur



Ställningsbygge regelverk på Perstorp Oxo

1. SYFTE

Syftet med denna instruktion är att förtydliga och klargöra regler som gäller vid ställningsbygge hos Perstorp Oxo AB. Instruktionen fråntar inte ställningsbyggaren dennes ansvar för ställningens säkerhetsmässiga funktion.

2. OMFATTNING

Alla som bygger eller använder ställningar inom Perstorp Oxo, site Stenungsund, skall följa denna instruktion och gällande lagstiftning. Instruktionen omfattar ställningar enligt definitionen i AFS , vilket innebär en tillfällig arbetsplattform eller tillträdesled , där höjden från mark eller underliggande plan överstiger 1,25 m.

3. UPPBYGGNAD

Innan uppförande av en ställning påbörjas skall en riskanalys genomföras. Vid ombyggnad och ändringar skall en förnyad riskanalys göras. Riskanalyserna skall dokumenteras.

Användning av fallskydd är obligatoriskt vid all ställningsbygge. Användaren skall vara utbildad i när och hur ett fallskydd används.

Ställningar ska vara typgodkända. Typgodkännandet ska på begäran uppvisas för ställningsansvarige på Perstorp Oxo. Regler och begränsningar för ställningstypen (manual) ska redovisas. Ställningsentreprenören har ansvaret för utförandet enligt gällande föreskrifter och anvisningar.

När ställningsbygget påbörjas förses ställningen med en röd skylt som anger att ställningen inte får beträdas.

Ändplankor i ställningar ska alltid låsas i ytterändan för att förhindra att material ramlar ner. Plankorna ska vara besiktigade och godkända.

Ändringar på befintliga ställningar får endast utföras av ställningsbyggare från det företag som byggt ställningen.

Ställningsplank av trä skall vara färgmärkta med ny kulör för varje år, som tecken på att de har kontrollerats. "Årets färg" ska meddelas Perstorp Oxo ställningsansvarige. Används ställningsplank av trä så skall detta vara godkänt av driften och finnas dokumenterat i riskanalysen, behörig driftingenjör skall signera på JSA. Undantag är sparklister och ryggskydd i trä.

Burtonställning med träplank ska undvikas i mesta möjliga mån.

Överlappsplank ska vara najade, ej stripade.

Stege skall finnas till ställningen om den är 1 meter hög eller mer.

Stege till ställningslag ska ha ryggskydd då ställningslaget är 3 m över mark eller mer. Om möjlighet finns skall trappa anordnas . Denna kan dock bytas ut mot stege om användningsfrekvensen är låg. Eventuell öppning mellan ställning och stege skall förses med räcke eller liknande.

Fotlist ska monteras när ställningen är mer än 2 m räknat från underliggande plan.

När ställningar byggs eller rivs ska nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att obehöriga befinner sig i riskområdet för nedfallande föremål. Området runt ställningen under uppförande eller rivning måste spärras av. Avspärrningen (ID 4897) skall tas bort så fort arbetet avbryts, detta gäller även raster.



Ställningsbygge regelverk på Perstorp Oxo

4. ANSVAR

Verksamhetsansvarig för ställningsbyggnation på Perstorp Oxo är chef för svets. Vid projekt med egen projektorganisation övertar projektledaren detta ansvar. Vid ett projektarbete av mindre omfattning där en montageledare är ansvarig för drivningen av projektet är denne också beställare och verksamhetsansvarig för ställningsbyggnationen.

I de fall ställningsbyggnation är en underentreprenad där huvudentreprenören och/eller dennes underentreprenör är användare av ställningen, delegeras detta ansvar enligt ovan till huvudentreprenören.

Den som använder ställningen ansvarar för att ställningen används säkert. Fel på ställningen rapporteras till Perstorp Oxo ställningsansvarig.

5. KLAR FÖR ANVÄNDNING

När ställningen är godkänd och besiktigad av behörig ställningsbyggare kompletteras skylten med en grön bricka, även försedd med nummer, där kontrolldatum och signatur är påförd. Ställningen är därmed klar för användning.

Ställning får ej användas som förankring för lyftredskap. Undantag gäller om ställningsentreprenören godkänt ställningsmaterialet för lyft eller lyftanordning enligt definierad vikt. Detta dokumenteras i ställningsbyggarens riskbedömning och märks på plats med gul skylt.

Processutrustning (rör, kabelstegar, trappor, räcken, etc.) ska inte belastas av ställning. Om avsteg från denna regel måste göras skall tjänstgörande driftledare först konsulteras. Namn på samtliga som har deltagit i beslutet skall dokumenteras på ställningsbyggarens riskbedömning.

Den som använder ställningen informerar ställningsansvarig om när ställningen kan rivras.

6. MOBIL STÄLLNING

När mobil ställning skall användas, svarar ställningsbyggaren (ställningsbehörig) för att instruktion finns tillgänglig på platsen (hos ansvarig arbetsledare) för den som använder ställningen. Även denna ställning ska vara godkänd och försedd med grön bricka försedd med nummer, där kontrolldatum och signatur är påförd.

Perstorp ska också förvissa sig om att de personer som reser ställningen är behöriga och kompetenta för denna uppgift.

(Innan ställningen reses, kontrolleras att den tänkta platsen är för ställningen är säker och lämplig)

7. KONTROLL- OCH ÖVERLÄMNINGSPROCEDUR

Varningsskyltar och godkännandes skyltar skall synas tydligt vid alla tillträdespunkter. Godkännandes skylten ska vara utformad enligt av branschen framtagna standard. Godkännandes skylten ska gälla för max 2 månader. I samband med förfallodag eller efter större ändring förnyas och signeras den av ställningsentreprenörens ansvarige för aktuellt ställningsbygge.

Den entreprenör som byggt ställningen skall regelbundet gå skyddsronad för att försäkra sig om att den endast används för avsett ändamål. Representant från Perstorp ges möjlighet att delta. Protokoll ska föras och arkiveras och datum registreras i ställningsloggen. Detta fräntar inte användaren ansvar för en korrekt användning av ställningen.

Under större projekt meddelas ställningsbyggaren om ställningen skall besiktigas en (1) gång/varannan vecka. Godkännandes skylten signeras med datum av behörig ställningsbyggare.



Ställningsbygge regelverk på Perstorp Oxo

Där ställning byggs över väg, skall ställningen förses med skylt och max höjd.
Där ställning är lägre än <2,10 meter skall ställningen förses med varnings band eller liknande.

Om ställning kläs in med duk eller nät ska materialet vara svårantändligt, det vill säga, ska ej brinna med öppen låga . Vid användning av duk eller nät ska ställning dimensioneras med avseende på de vindlaster som inklädnings överför till ställning. Kläs hela ställningen in med duk skall en JSA (riskbedömning) göras för att bedöma om ett inträdestillstånd krävs.

Ställningsbyggaren ska förvissa sig om att ställningen inte spärrar flyktvägar (lejdare eller dylikt), försvårar framkomlighet eller omöjliggör manövrering av ventiler m m. Passage under, genom eller bredvid ställningen skall kunna ske utan risk för skador. Om detta är omöjligt ska ställningsdetaljer markeras på lämpligt sätt och inklädas med mjukt material och varningsskyltar monteras.